

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 - 0069
บ้านร่องเพกา - บ้านขอนแก่น อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,233,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 - 0069
บ้านร่องเพกา - บ้านขอนแก่น อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
กม. 1 + 000 ถึง กม. 1 + 595
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
ระยะทางยาว 595 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มกราคม 2565
เป็นเงิน 1,233,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายเจริญ ร้อยแสนศึก ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายวิทยา จำปาแถม นักบริหารงานช่างระดับต้น	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3 นายเฉลิมพร แนนเนียน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง

ผลพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE

สถานที่ดำเนินการ สายทาง ลบ.ถ 1-0069 บ้านร่องเพกา - บ้านขอนแก่นสมบูรณ์

อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร รวมระยะทางยาว 595 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ -

ลำดับ ที่	รายการ	ราคางานก่อสร้าง (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)
1	ประเภทงานทาง	999,403.50	1.3607	1,359,888.34
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-
	เงื่อนไข			
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,359,888.34
	ปรับให้เท่ากับเงินงบประมาณ			1,233,000.00
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน		

ราคาเฉลี่ย 345.38 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ



(นายเจริญ ร้อยแสนศึก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายวิทยา จำปาแถม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายเชติมิตร แนนเนียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

**รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี**

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE

สถานที่ดำเนินการ สายทาง ลบ.ถ 1-0069 บ้านร่องเพกา - บ้านขอนแก่นสมบูรณ์

อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร รวมระยะทางยาว 595 เมตร

ช่วง กม.ที่ 1+000 ถึงกม.ที่ 1+595

ช่วง กม.ที่ - ถึงกม.ที่ -

ช่วง กม.ที่ - ถึงกม.ที่ -

และ ช่วง กม.ที่ - ถึงกม.ที่ -

ประมาณการเมื่อวันที่ -

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
	ประเภทงานทาง				
1	งานรื้อย้าย				
1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	1,190	1.72	2,046.80
1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดอัด	ตร.ม.	-	13.53	-
2	งานดิน				
2.1	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-
2.2	งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-
2.3	งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง				
3.1	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-
3.2	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	475.62	-
3.3	งาน Pavement In-Place Recycling ขุดลึก 15 ซม.	ตร.ม.	-	-	-
3.4	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-
4	งานผิวทางและไหล่ทาง				
4.1	งาน PRIME COAT (บนหินคลุก)	ตร.ม.	-	32.01	-
4.2	งาน PRIME COAT (บนหินคลุกซีเมนต์)	ตร.ม.	-	27.04	-
4.3	งาน TACK COAT	ตร.ม.	3,570	14.34	51,193.80
4.4	งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิด AC หนา 5 ซม.				
	ปูบนผิว Prime Coat	ตร.ม.	-	255.69	-
	ปูบนผิว Tack Coat	ตร.ม.	3,570	252.47	901,317.90

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
5	งานเบ็ดเตล็ด				
5.1	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม				
5.1.1	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	ม.	-	-	-
5.1.2	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	ม.	-	-	-
5.1.3	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	ม.	-	-	-
5.1.4	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	ม.	-	-	-
5.2	งานเครื่องหมายจราจร				
5.2.1	งานตีเส้นบนผิวทาง (สีเทอร์โม ๓ ขาว + เหลือง)	ตร.ม.	143	290.00	41,470.00
5.2.2	งานป้ายจราจร				
	- แบบ น.1	ชุด	-	4,730.00	-
	- แบบ บ.1	ชุด	-	3,510.00	-
	- แบบ ต.1	ชุด	-	2,300.00	-
	- แบบ ต.2	ชุด	-	2,300.00	-
	- แบบ ต.3	ชุด	-	2,300.00	-
	- แบบ ต.4	ชุด	-	2,300.00	-
	- แบบ ต.9	ชุด	-	2,300.00	-
	- แบบ ต.10	ชุด	-	2,300.00	-
	- แบบ บ.32	ชุด	-	2,110.00	-
	- แบบ บ.33	ชุด	-	2,110.00	-
5.2.3	หลักกิโลเมตร	หลัก	-	2,030.00	-
5.2.4	GUARD RAIL	ม.	-	1,800.00	-
5.2.5	RUMBLE STRIP	ตร.ม.	7.50	450.00	3,375.00
	รวม				999,403.50