



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายทาง ลบ.ถ 1 - 0054  
บ้านน้ำสร้าง - บ้านหนองแก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,698,000.-บาท (หนึ่งล้านหกเก้าแปดพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete  
สายทาง ลบ.ถ 1 - 0054 บ้านน้ำสร้าง - บ้านหนองแก  
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  
กม. 2 + 925 ถึง กม. 3 + 400  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง  
ระยะทางยาว 475 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคา  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565  
เป็นเงิน 1,663,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายเจริญ ร้อยแสนศึก ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7.2 นายปราโมทย์ พุ่งสุข นักบริหารงานช่างระดับต้น	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.3 นายเฉลิมพร แนนเนียน วิศวศรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง

ขอรับรองความถูกต้อง  
  
 นายเจริญ ร้อยแสนศึก  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง  
  
 (เจริญ ร้อยแสนศึก)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ผลพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE

สถานที่ดำเนินการ สายทาง สบ.ถ 1-0054 บ้านน้ำสร้าง - บ้านหนองแก

อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร รวมระยะทางยาว 475 เมตร  
ประมาณการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ราคางานก่อสร้าง (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)
1	ประเภทงานทาง	1,221,275.80	1.3624	1,663,866.15
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-
	เงื่อนไข			
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,663,866.15
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,663,000.00
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน		

ราคาเฉลี่ย 583.51 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ



(นายเจริญ ร้อยแสนศึก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายปราโมทย์ ฟุ้งสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายเฉลิมพร แนบเนียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รวมรับรองความถูกต้อง



(นายเจริญ ร้อยแสนศึก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

จ.ส.อ.



(นายเฉลิมพร แนบเนียน)

เจ้าพนักงานธุรการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE


สถานที่ดำเนินการ สายทาง ลบ.ถ 1-0054 บ้านน้ำสร้าง - บ้านหนองแก


อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร รวมระยะทางยาว 475 เมตร  
 ช่วง กม.ที่ 2+925 ถึงกม.ที่ 3+400  
 ช่วง กม.ที่ - ถึงกม.ที่ -  
 ช่วง กม.ที่ - ถึงกม.ที่ -  
 และ ช่วง กม.ที่ - ถึงกม.ที่ -

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
	<u>ประเภทงานทาง</u>				
1	งานรื้อย้าย				
1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	-	1.79	-
1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดอัด	ตร.ม.	2,850	14.77	42,094.50
2	งานดิน				
2.1	งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	161.44	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง				
3.1	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	443.59	-
3.2	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	352	586.90	206,588.80
4	งานผิวทางและไหล่ทาง				
4.1	งาน PRIME COAT (บนหินคลุก)	ตร.ม.	2,850	34.87	99,379.50
4.2	งาน PRIME COAT (บนหินคลุกซีเมนต์)	ตร.ม.	-	29.48	-
4.3	งาน TACK COAT	ตร.ม.	-	15.69	-
4.4	งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิด AC หนา 5 ซม.				
	ปูบนผิว Prime Coat	ตร.ม.	2,850	293.58	836,703.00
	ปูบนผิว Tack Coat	ตร.ม.	-	290.02	-

ขอรับรองความถูกต้อง  
  
 (นายเชษฐา ร้อยแสงศึก)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนงาน  
 จ.ส.อ.  
  
 (ธีระพงษ์ นิตยารทองนันท)  
 เจ้าพนักงานธุรการ

