

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณอาคารจอดรถยนต์กองช่าง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘,๐๐๐.- บาท (-เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณอาคารจอดรถยนต์กองช่าง รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี แบบเลขที่ ๐๔๖/๒๕๖๗
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๙๘,๐๐๐.- บาท (-เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))
  - ๖.๓ แบบสรุปผลราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายอนุรักษ์ พลเสน ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๒ นายเฉลิมพร แนนเนียน วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๓ นายณัฐนนท์ วงษ์สะอาด นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณอาคารจอดรถยนต์กองช่าง

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเทพสตรี 3 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ฝ้ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 1 หน้า

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567

ลำดับที่		ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	99,857.65	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	99,857.65	
	ราคากลาง	99,000.00	
	ปรับให้เท่ากับงบประมาณ	98,000.00	
	ตัวอักษร	เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน	


ลงชื่อ



(นายอนรรักษ์ พลเสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายเฉลิมพร แนบเนียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายณัฐนนท์ วงษ์สอาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผลพิจารณาราคากลางค่าก่อสร้าง  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณอาคารจอดรถยนต์กองช่าง

แบบ ปร.5 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเทพสตรี 3 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 3 หน้า

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	76,279.62	1.3091	99,857.65	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			99,857.65	
สรุป	ขนาดหรือเนื้อที่		ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตารางเมตร		


ลงชื่อ



(นายอนุรักษ์ พลเสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายเฉลิมพร แนบเนียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายณัฐนันท์ วงษ์สะอาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณอาคารจอดรถยนต์กองช่าง			แบบ ปร.4 แผ่นที่			
สถานที่ก่อสร้าง ซอยเทพสตรี 3 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี		แบบเลขที่		รายการเลขที่		
กองช่าง			องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี			

พิจารณาผลเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานโครงสร้าง</b>								
	- ดินซุด - ถมดิน	0.50	ลบ.ม.		-	148.00	74.00	74.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc'	1.21	ลบ.ม.	2,355.14	2,849.72	498.00	602.58	3,452.30	
	- เสาล้ำเรือรูป 4" สูง 3.00 ม.	2.00	ต้น	449.40	898.80	134.82	269.64	1,168.44	
	- เสาล้ำเรือรูป 4" สูง 2.50 ม.	2.00	ต้น	374.50	749.00	112.35	224.70	973.70	
	- ทราฮายาบ	0.15	ลบ.ม.	540.50	81.08	99.00	14.85	95.93	
	- ไม้ประกอบแบบ	1.10	ตร.ม.		-	133.00	146.30	146.30	
	ไม้ใช้ทำไม้แบบ (คิด 20เปอร์เซ็นต์)	0.22	ลบ.พ.	400.00	88.00		-	88.00	
	ไม้คร่าวประกอบแบบ	0.06	ลบ.พ.	400.00	24.00		-	24.00	
	ตะปู	0.28	กก.	46.73	12.85		-	12.85	
	- RB6	4.00	กก.	28.60	114.40	4.10	16.40	130.80	
	- RB12	42.62	กก.	24.36	1,038.22	3.30	140.65	1,178.87	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.40	กก.	46.73	65.36		-	65.36	
	- ตะแกรงเหล็กไวเมช 0.20x0.20 ม. ทหนา 4 มม.	7.50	ตร.ม.	33.00	247.50	5.00	37.50	285.00	
	<b>งานพื้น</b>				-		-	-	
	- ผิวปูกระเบื้องเซรามิก 8x8 นิ้ว กั้นลิ้น	3.00	ตร.ม.	270.59	811.77	158.00	474.00	1,285.77	
	<b>งานผนัง</b>				-		-	-	
	- ผนังก่ออิฐอมูญครึ่งแผ่น	15.65	ตร.ม.	290.64	4,548.52	89.00	1,392.85	5,941.37	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก 8"x8"	13.00	ตร.ม.	318.32	4,138.16	166.00	2,158.00	6,296.16	
	- ฉาบปูนเรียบ	22.30	ตร.ม.	72.73	1,621.88	95.00	2,118.50	3,740.38	
	- สีนํ้าพลาสติก	22.30	ตร.ม.	59.30	1,322.39	34.00	758.20	2,080.59	
	- สีนํ้ามัน	4.10	ตร.ม.	74.24	304.38	38.00	155.80	460.18	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานหลังคา</b>								
	- เหล็ก C75x45x15x2.3 มม.	1.00	ท่อน	845.79	845.79	252.00	252.00	1,097.79	
	- เหล็กกล่อง 2"x1" หนา 1.2 มม.	2.00	ท่อน	236.00	472.00	89.28	178.56	650.56	
	- แปรสำเร็จรูป 0.5 ม. ยาว 6 เมตร	6.00	ม.	29.83	178.98		-	178.98	
	- ค่าแรงติดตั้งแปเหล็กสำเร็จรูป	7.50	ตร.ม.			25.00	187.50	187.50	
	- แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท หนา 0.40 มม. พร้อมฉนวน PE	7.50	ตร.ม.	249.00	1,867.50	70.00	525.00	2,392.50	
	- ครอบข้างเมทัลชีท	5.00	ม.	60.00	300.00	50.00	250.00	550.00	
	<b>ประตู-หน้าต่าง</b>								
	- ประตู PVC บานเกล็ดล่างพร้อมวงกบ 80x180 ซม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,421.00	1,421.00	425.50	425.50	1,846.50	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง 0.60x0.50 ม.	1.00	ชุด	750.00	750.00		-	750.00	
	<b>สุขภัณฑ์</b>								
	- โถส้วมนั่งราบสุขภัณฑ์สองชั้นขนาด 6 ลิตร สีขาว	1.00	ชุด	1,730.00	1,730.00	450.00	450.00	2,180.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน สีขาว	1.00	ชุด	846.00	846.00	450.00	450.00	1,296.00	
	- กระจกพลาสติกชุดเหลี่ยม+ชั้นวาง	1.00	ชุด	248.00	248.00	70.00	70.00	318.00	
	- สายชำระ	1.00	ชุด	169.00	169.00	70.00	70.00	239.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	1.00	ชุด	370.00	370.00	70.00	70.00	440.00	
	- สต็อบวาล์ว ฝักบัว	1.00	ชุด	128.00	128.00	35.00	35.00	163.00	
	- สต็อบวาล์ว 1/2 นิ้ว 2ทาง	1.00	ชุด	179.00	179.00	35.00	35.00	214.00	
	- สต็อบวาล์ว 1/2 นิ้ว 1ทาง	1.00	ชุด	177.00	177.00	35.00	35.00	212.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่น	1.00	ชุด	178.00	178.00	75.00	75.00	253.00	
	<b>งานท่อน้ำ</b>								
	- ท่อ PVC.4 นิ้ว ชั้น 5	2.00	ท่อน	425.00	850.00	400.00	800.00	1,650.00	
	- ท่อ PVC. 2 นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	140.00	140.00	160.00	160.00	300.00	
	- ท่อ PVC.1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	13.00	ท่อน	90.00	1,170.00	120.00	1,560.00	2,730.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อประปา	1.00	LS	585.00	585.00	175.50	175.50	760.50	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อระบายน้ำทิ้ง	1.00	LS	396.00	396.00	118.80	118.80	514.80	
	- สกัดพื้น คสล. วางท่อPVC. และค้ำสภาพ	1.00	LS		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งถังบำบัด				-		-	-	
	- ดินซุด	4.89	ลบ.ม.		-	148.00	723.72	723.72	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,600 ลิตร	1.00	ถัง	6,390.00	6,390.00	1,278.00	1,278.00	7,668.00	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	- โคมตะแกรงหลอดพร้อมหลอด LED T8 18 วัตต์	1.00	ชุด	518.00	518.00	115.00	115.00	633.00	
	- ชุดสวิตช์ 1 ทาง 1 ช่อง	1.00	ชุด	82.00	82.00	80.00	80.00	162.00	
	- สายไฟ VAF 2x1.5 ตร.มม.	30.00	ม.	15.09	452.70	12.00	360.00	812.70	
	งานอื่นๆ (พื้นลานบริเวณห้องน้ำ)				-		-	-	
	- ปรับพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	LS		-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- ค่าแรงซุดเชื่อมท่อน้ำทิ้งกับท่อสาธารณะ	1.00	LS		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc'	3.37	ลบ.ม.	2,355.14	7,936.82	498.00	1,678.26	9,615.08	
	- ตะแกรงเหล็กไวเมซ 0.20x0.20 ม.หนา 4 มม.	7.50	ตร.ม.	33.00	247.50	5.00	37.50	285.00	
	- บ่อพักท่อโยหินขนาด 40x50 ซม. พร้อมฝา	1.00	ชุด	380.00	380.00	114.00	114.00	494.00	
	- ท่อโยหิน 12 นิ้ว 4 เมตร	1.00	ท่อน	740.00	740.00	222.00	222.00	962.00	
	รวมค่าก่อสร้าง							76,279.62	